

**RESTRUCTURATION PARTIELLE DE LA RESIDENCE DE LA BAISSÉ DE SAINT
NICOLAS DE SAINT ALBAN SUR LIMAGNOLE**

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Lot 2 : CHARPENTE – COUVERTURE

Maitre d'ouvrage

ASSOCIATION RESIDENCE SAINT NICOLAS

5 rue Felix Viallet - 48300 LANGOGNE

Maîtrise d'œuvre

BONNET TEISSIER - Architectes D.P.L.G

8, rue de Wunsiedel 48000 Mende

Tél. 04 66 49 14 87 Fax 04 66 49 15 79

Bureau d'études

IB2M

Av Victor Hugo – ZA Causse d'Auge - 48000 Mende

Tél. 04 66 32 17 65

QUANTITATIF

Affaire : - V2 - RESTRUCTURATION ET RENOVATION DE LA MARPA A SAINT ALBAN (24 STUDIOS)

Lot n° 2 - CHARPENTE COUVERTURE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.1	GENERALITES				
2.1.1	OBJET DU PRESENT LOT				
2.1.2	CONNAISSANCES DES LIEUX				
2.1.3	RAPPEL DES NORMES				
2.1.4	PRESCRIPTION PARTICULIERES				
2.1.5	CARACTERISTIQUES DES BOIS				
2.1.6	TAUX D'HUMIDITE TRAITEMENT BOIS NEUFS				
2.1.7	TRAITEMENT CONTRE L'OXYDATION				
2.1.8	SISMICITE				
2.1.9	NOTA				
Sous Total					
2.2	EXTENSION - CREATION DE 2 CHAMBRES				
2.2.1	INSTALLATION DE CHANTIER	ENS	1,00		
2.2.2	ETUDES D'EXECUTION	ENS	1,00		
2.2.3	BACHAGE	ENS	1,00		
2.2.4	DEPOSE DE LA ZINGUERIE EXISTANTE	ENS	1,00		
2.2.5	DEPOSE COMPLEXE DE COUVERTURE EN ARDOISES + HABILLAGE EN SOUS FACE	M2	30,00		
2.2.6	DEPOSE DE LA CHARPENTE EXISTANTE	ENS	2,00		
2.2.7	PANNE LC POSE A L'APLOMB AVEC DEMI DELARDEMENT	M3	1,700		
2.2.8	CONTREVENTEMENTS LC	M3	0,500		
2.2.9	CHEVRONS	M2	61,20		
2.2.10	PLANCHES DE RIVE	ML	9,50		
2.2.11	VOLIGE	M2	61,20		
2.2.12	ECRAN DE SOUS TOITURE - climat Montagne	M2	61,20		
2.2.13	ARDOISES IDENTIQUES AUX EXISTANTES - Compris chatière	M2	61,20		
2.2.14	PLUS VALUE POUR GROUPE	ENS	2,00		
2.2.15	FAITAGE	ML	9,50		
2.2.16	SOLINS	ML	15,00		
2.2.17	RACCORDS AVEC COUVERURE EN ARDOISES EXISTANTES	ML	25,00		
2.2.18	HABILLAGE DE LA PLANCHE DE RIVES	ML	9,50		
2.2.19	HABILLAGE SOUS FACE ET DEBORDS DE TOITURE	M2	3,80		
2.2.20	ZINGUERIE				
2.2.20.1	CHENEAU ZINC	ML	9,50		
2.2.20.2	DESCENTE EP	ML	6,00		
2.2.20.3	DAUPHINS FONTE	U	2		
2.2.20.4	CROCHETS DE SERVICE	ENS	2,00		
2.2.20.5	DEPOSE / REPOSE DES BARRES ARRETS DE NEIGE	ENS	1,00		
2.2.21	SORTIE EN TOITURE				

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

QUANTITATIF

Affaire : - V2 - RESTRUCTURATION ET RENOVATION DE LA MARPA A SAINT ALBAN (24 STUDIOS)

Lot n° 2 - CHARPENTE COUVERTURE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
2.2.21.1	DIAMETRE 100 MM	U	2		
	Sous Total				
	TOTAL H.T.				
	TVA à 20,00 %				
	TOTAL T.T.C.				

Les quantités sont fournies à titre indicatif.