

**RESTRUCTURATION PARTIELLE DE LA RESIDENCE DE LA BAISSÉ DE SAINT
NICOLAS DE SAINT ALBAN SUR LIMAGNOLE**

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Lot 5 : DOUBLAGES – CLOISONS – ISOLATION – PLAFONDS

Maitre d'ouvrage

ASSOCIATION RESIDENCE SAINT NICOLAS

5 rue Felix Viallet - 48300 LANGOGNE

Maîtrise d'œuvre

BONNET TEISSIER - Architectes D.P.L.G

8, rue de Wunsiedel 48000 Mende

Tél. 04 66 49 14 87 Fax 04 66 49 15 79

Bureau d'études

IB2M

Av Victor Hugo – ZA Causse d'Auge - 48000 Mende

Tél. 04 66 32 17 65

QUANTITATIF

Affaire : - RESTRUCTURATION PARTIELLE DE LA RESIDENCE DE LA BAISSSE DE SAINT NICOLAS DE SAIN

Lot n° 5 - DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
5.1	GENERALITES				
5.1.1	DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX				
	Sous Total				
5.2	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES				
5.2.1	CONSISTANCE DES TRAVAUX				
5.2.2	CONNAISSANCES DES LIEUX				
5.2.3	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION				
5.2.4	PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUE				
5.2.5	ISOLATION THERMIQUE				
5.2.6	ETABLISSEMENT DU PROJET D'EXECUTION				
5.2.7	PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX				
5.2.8	CONTROLE ET ESSAIS				
5.2.9	CONDITIONS D'EXECUTION				
5.2.10	QUALITE DES PRODUITS				
5.2.11	RESERVATIONS				
5.2.12	SCELLEMENTS - REBOUCHAGE				
5.2.13	COORDINATION				
5.2.14	PERMEABILITE A L'AIR - SPECIFICITE RT 2012				
5.2.15	ISOLATIONS ACOUSTIQUE				
5.2.16	NOTA SUR LES PRECONISATIONS SISMIQUES				
	Sous Total				
5.3	REHABILITATION CENTRALE				
5.3.1	REPRISES AU DROITS DES DEMOLITIONS	ML	45,00		
5.3.2	PLATRE SUR MURS EXISTANTS	M2	145,00		
5.3.3	REBOUCHAGE AVEC DEPOSE DE BLOCS PORTES	U	3		
5.3.4	CREATION D'OUVERTURE DANS CLOISONS EN PLAQUE DE PLATRE	U	2		
5.3.5	ISOLATION EN LAINE DE VERRE SUR PLAFOND - EPAISSEUR 40 CM	M2	201,35		
5.3.6	PLAFOND PLACO DROIT COUPE FEU 1/2 HEURE	M2	186,18		
5.3.7	PLAFOND PLACO DROIT COUPE FEU 1 HEURE	M2	15,17		
5.3.8	CLOISONS TYPE 98/62 COMPRIS ISOLANT (LDV 45 MM)	M2	81,00		
5.3.9	CLOISONS TYPE 120/90 COMPRIS ISOLANT (LDV 45 MM)	M2	146,00		
5.3.10	REPRISE PLAFONDS AU DROIT DES CLOISONS CREEES	ML	43,70		
5.3.11	COFFRES CACHE CANALISATION	M2	30,00		
5.3.12	COFFRES CACHE CANALISATION - COUPE FEU 1 HEURE	M2	10,00		
5.3.13	POSE DES HUISSERIES	U	17		
5.3.14	COFFRES BATI SUPPORT	U	4		
5.3.15	ILOTS ACOUSTIQUES RECTANGULAIRES - Dimensions 120 x 240 cm	U	12		
	Sous Total				
5.4	EXTENSION - CREATION DE 2 CHAMBRES				

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

QUANTITATIF

Affaire : - RESTRUCTURATION PARTIELLE DE LA RESIDENCE DE LA BAISSSE DE SAINT NICOLAS DE SAIN

Lot n° 5 - DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
5.4.1	DOUBLAGES SUR OSSATURE AVEC ISOLANT (BA 18 + isolant 140mm)	M2	31,00		
5.4.2	DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18HD)	M2	65,00		
5.4.3	CLOISONS TYPE 98/62 COMPRIS ISOLANT (LDV 60 MM)	M2	41,00		
5.4.4	ISOLATION EN LAINE DE VERRE SUR PLAFOND - EPAISSEUR 40 CM	M2	52,00		
5.4.5	PLAFOND PLACO DROIT COUPE FEU 1/2 HEURE	M2	52,00		
5.4.6	COFFRES CACHE CANALISATION	M2	5,00		
5.4.7	POSE DES HUISSERIES	U	4		
5.4.8	COFFRES BATI SUPPORT	U	2		
Sous Total					
TOTAL H.T.					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C.					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

QUANTITATIF

Affaire : - RESTRUCTURATION PARTIELLE DE LA RESIDENCE DE LA BAISSSE DE SAINT NICOLAS DE SAIN

Lot n° 5 - DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS

Code	VARIANTES	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
5.5	TRANCHE CONDITIONNELLE				
5.5.1	RENOVATION INTERIEURE DES CHAMBRES				
5.5.1.1	ENDUIT DE RATISSAGE SUR PAROIS EXISTANTES	M2	360,00		
Sous Total					
TOTAL H.T.					
TVA à 20,00 %					
TOTAL T.T.C.					

Les quantités sont fournies à titre indicatif.